


REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Desain Arsitektural
 : Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 LOKASI : Kebumen
 TAHUN ANGGARAN : 2026

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3
A	PAGAR INSPEKTORAT KEBUMEN	
I	PEKERJAAN SMKK	1.430.000,00
II	PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK	4.311.465,00
III	PEKERJAAN STRUKTUR	20.785.392,00
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	100.368.154,80
V	PEKERJAAN LANSEKAP	1.045.120,00
VI	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	10.132.300,00
B	Plat Duiker	
I	PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK	2.631.680,00
II	PEKERJAAN STRUKTUR	31.571.130,00
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	337.608,00
	JUMLAH TOTAL	172.612.849,80
	PPN 11%	18.987.413,48
	JUMLAH TOTAL +PPN 11%	191.600.263,28
	PEMBULATAN	191.600.000,00
TERBILANG :		

Kebumen, Juli 2026

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Pejabat Penandatangan Kontrak


AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
NIP. 19720723 199803 1 006

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Desain Arsitektural
: Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
LOKASI : Kebumen
TAHUN ANGGARAN : 2026

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A PAGAR INSPEKTORAT KEBUMEN						
I PEKERJAAN SMKK						
1	Penyediaan Dokumen Penerapan SMKK					
	Pembuatan dokumen SMKK (RKK dan RMPK)	Ls	1,00	Set	100.000,00	100.000,00
b.	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Ls		Set	-	-
c.	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Ls		Set	50.000,00	-
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan					
a	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Ls		Keg.	-	-
b	Pengarahannya Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Ls		Keg.	300.000,00	-
c	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Ls		Keg.	-	-
d	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:				-	-
	1) Perilaku berbasis keselamatan (budaya berkeselamatan konstruksi)	Ls		Keg.	-	-
e	Simulasi Keselamatan Konstruksi (tanggap darurat)	Ls	-	Keg.	150.000,00	-
	Spanduk (banner)	Ls	1,00	Lb	150.000,00	150.000,00
g	Poster/leaflet	Ls	-	Lb	50.000,00	-
h	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Ls		Bh	500.000,00	-
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					
a	APK, antara lain :		-		-	-
1)	Pembatas area (restricted area)	Ls	-	Roll	-	-
2)	Perlengkapan keselamatan bencana	Ls	-	Set	-	-
b	APD, antara lain :		-		-	-
	Helm pelindung (safety helmet)	Ls	4,00	Bh	65.000,00	260.000,00
	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Ls	-	bh	300.000,00	-
	Sarung tangan (safety gloves)	Ls	4,00	Psg	5.000,00	20.000,00
	Sepatu keselamatan (safety shoes, rubber safety shoes dan toe cap)	Ls	4,00	Psg	125.000,00	500.000,00
	Rompi keselamatan (safety vest)	Ls	4,00	Psg	25.000,00	100.000,00
4	Asuransi: (komponen ini tidak bersifat wajib pada pekerjaan konstruksi dengan tingkat Risiko Keselamatan)		-		-	-
	BPJS Ketenagakerjaan	Ls	-	Org	400.000,00	-
5	Personel Keselamatan Konstruksi:		-		-	-
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Ls	-	Org/Bln	2.400.000,00	-
4	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan:					
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Alat pengukur suhu)	Ls	1,00	Set	150.000,00	150.000,00
			-		-	-
5	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas					
a	Rambu petunjuk	Ls		Bh	50.000,00	-
b	Rambu larangan	Ls		Bh	50.000,00	-
c	Rambu peringatan	Ls		Bh	50.000,00	-
	Rambu kewajiban	Ls	1,00	Bh	50.000,00	50.000,00
	Rambu informasi	Ls	1,00	Bh	50.000,00	50.000,00
	Rambu pekerjaan sementara	Ls	1,00	Bh	50.000,00	50.000,00
g	Jalur Evakuasi (Petunjuk escape route)	Ls	-	Bh	-	-
h	Lampu putar (rotary lamp)	Ls	-	Bh	-	-
i	Lampu/alat penerangan sementara	Ls	-	Bh	-	-
j	Lampu darurat (emergency lamp)	Ls	-	Bh	-	-
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi: (komponen ini tidak bersifat wajib pada pekerjaan)		-		-	-
a	Ahli Lingkungan	Ls		unit	1.000.000,00	-
					-	-
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:				-	-
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (untuk kelas kebakaran a, b, c, dan d)	Ls		Unit	500.000,00	-
b	Bendera K3	Ls		Bh	30.000,00	-
c	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Ls		Bh	2.000,00	-
d	Patroli Keselamatan Konstruksi	Ls	-	Keg.	-	-
			-		-	-
JUMLAH PEKERJAAN SMKK						1.430.000,00
II PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK						
PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pasangan Bouwplank dan pembongkaran bangunan lama	Ls	1,00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00
PEKERJAAN GALIAN TANAH						
1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 secara manual	1.2.1.1.1	10,77	m3	87.700,00	944.529,00
PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN						
1	1 m3 urukan kembali galian tanah (>0 s.d 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	1.3.1.1	3,55	m3	58.400,00	207.320,00

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	1 m3 urukan pasir uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	1.3.1.2	0,43	m3	371.200,00	159.616,00
JUMLAH PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK						4.311.465,00
III PEKERJAAN STRUKTUR						
PEKERJAAN STRUKTUR BETON						
1	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak (3 kali pakai)	2.2.1.3.1	3,92	m2	242.500,00	950.600,00
2	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2.2.1.3.2	10,42	m2	260.100,00	2.710.242,00
3	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	2.2.1.3.3	18,69	m2	218.900,00	4.091.241,00
4	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	2.2.1.3.4	8,54	m2	231.100,00	1.973.594,00
5	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	2.2.1.1.3	462,10	kg	16.900,00	7.809.490,00
6	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	2.2.1.4.4	2,65	m3	1.226.500,00	3.250.225,00
JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR						20.785.392,00
IV PEKERJAAN ARSITEKTUR						
PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	3.6.1.10	31,83	m2	134.000,00	4.265.220,00
2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP	3.6.1.5	21,97	m2	278.100,00	6.109.857,00
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN						
1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	3.7.6	113,32	m2	50.500,00	5.722.660,00
2	Pemasangan 1 m2 acian	3.7.8	113,32	m2	40.500,00	4.589.460,00
3	Pemasangan 1 m' plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	3.7.10	27,16	m2	49.100,00	1.333.556,00
PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN						
1	Pengecatan 1 m2 tembok baru Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), ekterior	3.8.10.2	113,32	m2	72.300,00	8.193.036,00
2	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis 3 lapis cat terakhir secara semprot	3.8.14	31,65	m2	67.200,00	2.126.880,00
PEKERJAAN ARSITEKTURAL						
1	Pemasangan 1m' List profil GRC lebar <10cm	3.15.Ls1	121,88	m'	84.900,00	10.347.612,00
2	Pemasangan 1m' List profil GRC lebar 10cm s/d 15cm	3.15.Ls2	42,89	m'	117.900,00	5.056.731,00
3	Pemasangan 1m' List profil GRC lebar 20cm s/d 25cm	3.15.Ls4	20,16	m'	194.900,00	3.929.184,00
4	Pemasangan 1 Unit Kolom profil GRC Uk. Ø45 cm tinggi 2 m	Ls	6,30	m2	750.000,00	4.725.000,00
5	Pemasangan 1 Unit Mahkota Pilar Ornamen GRC Ø40cm	Ls	7,00	unit	1.100.000,00	7.700.000,00
6	Pemasangan 1 bh Logo Kebumen acrylic mirror sponaty	Ls	1,00	bh	750.000,00	750.000,00
7	Pemasangan 1cm tulisan acrylic mirror sponaty	Ls	919,00	cm	5.000,00	4.595.000,00
8	Pembuatan dan pemasangan 1 unit pintu Pagar besi hollow ornamen besi nako tempa	3.11.LS1	1,00	unit	9.335.900,00	9.335.900,00
9	Pemasangan 1 unit ornamen besi nako pagar bawah	Ls	2,00	unit	672.100,00	1.344.200,00
10	Pembuatan dan pemasangan 1m2 Railing Pagar besi hollow ornamen besi nako tempa	3.11.LS3	27,40	m2	738.800,00	20.243.858,80
JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR						100.368.154,80
V PEKERJAAN LANSEKAP						
PEKERJAAN PENANAMAN TANAMAN						
1	1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual	1.3.1.7	1,42	m3	216.500,00	307.430,00
2	Penanaman 1 m2 Semak, Soka (Ixora Coccinea), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	4.1.4.2.24	7,10	m2	103.900,00	737.690,00
JUMLAH PEKERJAAN LANSEKAP						1.045.120,00
VI PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL						
PEKERJAAN SISTEM PENCAHAYAAN						
1	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu outdoor NYY 3x2.5mm	5.3.1.1.a	16,00	titik	341.600,00	5.465.600,00
2	Pemasangan 1 m' kabel NYA 3 x 2,5 mm² + PVC conduit HI 20 mm²	5.1.1.2.9	20,00	m'	37.900,00	758.000,00
3	Pemasangan 1 bh Kap Lampu Taman Bulat Diameter 30 cm terpasang dengan lampunya	Ls	7,00	unit	269.100,00	1.883.700,00
4	Pemasangan 1 bh Lampu Spot light 10 Watt + cover besi	Ls	9,00	unit	225.000,00	2.025.000,00
JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL						10.132.300,00
JUMLAH TOTAL						138.072.431,80
PPN 11%						15.187.967,50
JUMLAH TOTAL +PPN 11%						153.260.399,30
PEMBULATAN						153.260.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
B Plat Duiker						
I PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK						
PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pasangan Bouwplank dan pembongkaran bangunan saluran air	Ls	1,00	unit	2.000.000,00	2.000.000,00
PEKERJAAN GALIAN TANAH						
1	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 m secara Manual	1.2.3.1.1	4,20	m3	150.400,00	631.680,00
JUMLAH PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK						2.631.680,00
II PEKERJAAN STRUKTUR						
PEKERJAAN STRUKTUR BETON						
1	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak (3 kali pakai)	2.2.1.3.1	5,60	m2	242.500,00	1.358.000,00
2	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	2.2.1.3.3	7,98	m2	218.900,00	1.746.822,00
3	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	2.2.1.3.4	13,65	m2	231.100,00	3.154.515,00
4	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	2.2.1.3.5	26,09	m2	226.100,00	5.898.949,00
5	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	2.2.1.1.3	727,76	kg	16.900,00	12.299.144,00
6	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	2.2.1.4.4	5,80	m3	1.226.500,00	7.113.700,00
JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR						31.571.130,00
III PEKERJAAN ARSITEKTUR						
PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM						
1	Pemasangan 1 Unit Grill Manhole Rangka Besi Siku Penutup saluran Lebar 60X60 cm	Ls	1,08	m2	312.600,00	337.608,00
JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR						337.608,00
JUMLAH TOTAL						34.540.418,00
PPN 11%						3.799.445,98
JUMLAH TOTAL +PPN 11%						38.339.863,98
PEMBULATAN						38.339.000,00